




2.

Zgodnie z dokumentacją przetargową Nabrzeże Chorzowskie i Nabrzeże Katowickie powinny być budowane w wydzielonych sekcjach (jedna sekcja będzie w budowie, a druga sekcja będzie w eksploatacji). Prosimy wyjaśnić, czy Wykonawca może wykorzystać 60 metrów starego nabrzeża jako tymczasowego miejsca do rozładunku pali stalowych z barki podczas budowy Nabrzeża Chorzowskiego i po zakończeniu budowy Nabrzeża Katowickiego zakończyć odbudowę lewego 60 m fragmentu Nabrzeża Chorzowskiego?



**Odp.**

**Zamawiający informuje, iż prace powinny być prowadzone zgodnie z dołączonym do przetargu harmonogramem robot. Ponadto należy mieć na względzie nie przerwana działalność portu.**

3.

Dokument „SST-1.7 Roboty czerpalne i umocnienie dna” wskazuje, że obszary PR-5, PR-6 i PR-7 są obszarami zrzutu, ale w dokumentach przetargowych nie podano konkretnej lokalizacji.

① Prosimy wyjaśnić konkretną lokalizację, granicę i czas przekazania;

**Odp.**

**Zamawiający udostępnił plan sytuacyjny pól odkładu na Ostrowie Grabowskim.**

② Zgodnie z wizją lokalną bieżący obszar jest porośnięty roślinnością, ale przedmiar nie uwzględnia prac związanych z oczyszczaniem terenu, tj. ścinaniem drzew. Prosimy wyjaśnić, czy Wykonawca musi oczyścić obszar. Jeśli tak, prosimy wyjaśnić, kto będzie odpowiedzialny za pozyskanie gruntów i ochronę środowiska.

**Odp.**

**Wszelkie prace związane z przygotowaniem pól odkładu nie należą do zakresu robót Wykonawcy.**

③ Brak przedmiarów i wymagań technicznych dla koferdamu / grodzy obszaru składowiska. Prosimy o wyjaśnienie i dodanie brakujących informacji.

**Odp.**

**Vide pytanie powyżej.**

4.

Dokument przetargowy „PB-TOMIV-Teczka 4.1-12107\_ PB\_4.1” pokazuje, że przód w BASENIE NOTECKIM powinien zostać pogłębiony do -9,0 m, ale nie ma pozycji w przedmiarze, która uwzględniałaby ten zakres prac. Prosimy o korektę przedmiaru, jeśli jest to zakres prac Wykonawcy.

**Odp.**

**Ostatecznie zrezygnowano z wymiany gruntu, co znalazło odzwierciedlenie w Projekcie Wykonawczym, Przedmiarach i TER. W związku z tym w zakresie robót nie ma wykopu do -9,0 m.**

5.

Na podstawie dokumentów przetargowych nie wszystkie dotychczasowe terminale zostaną przekazane Wykonawcy za jednym razem. Przyczyni się to do braku możliwości ciągłej/płynnej realizacji robót przez Wykonawcę. Co więcej, wpłynie to na przybrzeżne/morskie wyposażenie/sprzęt Wykonawcy, podczas wpływu i wypływu statku z portu. Aby lepiej przygotować harmonogram, prosimy przedstawić listę/rejestr wszystkich statków wpływających i wypływających z portu w ciągu ostatnich 3 lat.

**Odp.**

**Zestawienie ilości zawinięć statków w ciągu ostatnich 3 lat do eksploatowanych nabrzeży w rejonie inwestycji prezentuje się następująco:**

**2017r: Bydgoskie – 6, Bytomskie – 65, Chorzowskie – 94, Gliwickie – 118, Górnośląskie – 104, Katowickie – 119, Pirs – 8, Poznańskie – 40, Wałbrzyskie – 89**

**2018r: Bydgoskie – 3, Bytomskie – 72, Chorzowskie – 80, Gliwickie – 134, Górnośląskie – 124, Katowickie – 130, Pirs – 14, Poznańskie – 37, Wałbrzyskie – 93**

**2019r: Bydgoskie – 6, Bytomskie – 105, Chorzowskie – 76, Gliwickie – 124, Górnośląskie – 105, Katowickie – 108, Pirs – 15, Poznańskie – 33, Wałbrzyskie – 85**

**6.**

Jak pokazano na poniższym zdjęciu, rurociąg do transportu gleby będzie przebiegał przez ziemię należącą do strony trzeciej. Prosimy potwierdzić, że Zamawiający jest odpowiedzialny za nabycie gruntów od strony trzeciej.

**Odp.**

**Brak załącznika fotograficznego do pytania. W przypadku ułożenia rurociągu na działkach nie będących własnością Zamawiającego koszty dzierżawy gruntu są po stronie wykonawcy.**

**7.**

Zgodnie z wymogami dokumentacji przetargowej tylko pogłębiarki koparkowe lub chwytakowe mogą wykonywać prace pogłębiarskie w odległości 30 metrów od przedniej części terminala, a pogłębiarka ssąca nie może pogłębiać w obszarze 30 metrów.

Prosimy o zmianę aby prace mogły być prowadzone za pomocą pogłębiarki ssącej w obszarze 5 m od doku, ale w odległości 30 m od przedniej części terminala.

**Odp.**

**Wymagania dotyczące prowadzenia robót czerpalnych wynikają z Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 października 2006 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych (Dz.U. Nr 206, poz. 1516).**

**8.**

Nie podano warunków geologicznych dla obszaru pogłębiania. Aby Wykonawca mógł lepiej przygotować plan wykonawczy, prosimy podać dane geologiczne dla odwiertu w obszarze pogłębiania.

**Odp.**

**Zamawiający udostępnił posiadaną dokumentację geologiczno-inżynierską.**

**9.**

Prace pogłębiarskie są niezależnym elementem projektu. Zgodnie z międzynarodową praktyką prace pogłębiarskie można dostarczyć Zamawiającemu osobno po zakończeniu. Prosimy o potwierdzenie.

**Odp.**

**Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z Kontraktem. Prace czerpalne należy wykonywać etapowo, zgodnie z dołączonym do przetargu harmonogramem robót, aby Zamawiający mógł prowadzić działalność przy nabrzeżach w sposób ciągły, bez przestojów.**